


(ตารางปช.01)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนหลวงทอง หมู่ที่ 9
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ....เทศบาลตำบลคอนโมง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....275,000 -.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนหลวงทอง หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.ไหล่ทางลูกรังสองข้าง กว้าง 0-0.50 ม.ขีดแนวเขตตามสภาพพื้นที่(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด).....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. 2560.... เป็นเงิน...275,000 -บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
- ๕.๑.....ราคาพาณิชยจังหวัดขอนแก่น.....
- ๕.๒.....ราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.....
- ๕.๓.....ราคาพาณิชยส่วนกลาง.....
- ๕.๔.....บัญชีค่าแรงงานกรมบัญชีกลาง.....
- ๕.๕.....ราคาท้องถิ่น.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1) นายพนม สาทิ | ประธานกรรมการ |
| 2) นายเสกสันติ ปะพะลา | กรรมการ |
| 3) นายกิตภูมิศักดิ์ ชัยหงษา | กรรมการ |
- 

ประมาณราคา (ปร. 4)

โครงการ ก่อสร้างถนนค.ส.ส.ถนนหลวงทอง หมู่ที่ 9

รายละเอียด ก่อสร้างถนนค.ส.ส.หลวงทอง หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ส. ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0 - 0.50 ม. ชิดเขตตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 15.00 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

กองช่างเทศบาลตำบลคอนโมง ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม	500	ตร.ม.	0	0	1.27	635.00	635.00	ราคาอบจ.
2	ทรายถมที่รองพื้นปรับระดับ	25	ลบ.ม.	429	10,725.00	99.00	2,475.00	13,200.00	ราคากลางพณจ.
3	งานคอนกรีต	75.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	32,700.00	32,700.00	บข.กลาง
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	504	ถุง	123	61,992.00	-	-	61,992.00	ราคากลางพณจ.
5	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	45	ลบ.ม.	439	19,755.00	-	-	19,755.00	ราคากลางพณจ.
6	หินผสมคอนกรีต	82	ลบ.ม.	560	45,920.00	-	-	45,920.00	ราคากลางพณจ.
7	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm.@ 0.20m.	500	ตร.ม.	35	17,500.00	5.00	2,500.00	20,000.00	ราคา พณ.กทม.
8	ค่าตัดเหล็ก - คัดเหล็ก - ผูกเหล็กเสริม	0.249	คัน	0	-	3,401.00	846.85	846.85	บข.กลาง
9	เหล็กกลมผิวเรียบ DB สก.16 มม.	10	เส้น	260	2,600.00	-	-	2,600.00	ราคากลางพณจ.
10	เหล็กกลมผิวเรียบ RB สก.15 มม.	5	เส้น	215	1,075.00	-	-	1,075.00	ราคากลางพณจ.
11	เหล็กกลมผิวเรียบ RB สก.19 มม.	1	เส้น	366	366.00	-	-	366.00	ราคากลางพณจ.
12	รอยต่อหยอดยางแอสฟัลท์ผสมทราย	150	ม.	10	1,500.00	-	-	1,500.00	ราคากลางอบจ.
13	ไม้แบบ+ค้ำยัน(หมุนเวียน 3 รอบ)	10	ลบ.ฟ.	700	7,000.00	133.00	1,330.00	8,330.00	ราคากลางพณจ.
14	ลูกรังไหล่ทาง	15	ลบ.ม.	130	1,950.00	-	-	1,950.00	ราคากลางอบจ.
15	ท่อ คสส. ปากลิ้นรางชั้น3 สก. 0.40 ม.	14	ท่อน	306	4,284.00	123.30	1,726.20	6,010.20	ราคากลางพณจ.
16	ป้ายโครงการ	2	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							216,880.05	
						factor F		1.2708	
						รวมเป็นเงิน		275,611.17	
						คิดราคาเพียง		275,000.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

นายกิตติมศักดิ์ ชัยหงษา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

นายพนม สาทิ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

นายเสกสันติ ปะพะลา

วิศวกรโยธาชำนาญการ