

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ ประจำปีงบประมาณ 61

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลคอนโมง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่


ฝ่ายงาน :

สำนัก/กองช่างเทศบาลตำบลคอนโมง

ประมาณการโดย : นายเสกสันติ ปะพะลา วิศวกรโยธาชำนาญการ

เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	เกรดไถดินขยะเก่าไปไว้ด้านหลังบ่อขยะเดิมพร้อมกำจัดขยะ คงค้างเดิม	1,700.00	ตร.ม.	-	-	3.57	6,069.00	6,069.00	ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อม
2	ปรับพื้นที่เตรียมขยะมูลฝอยใหม่	5,700.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.69	9,633.00	9,633.00	ราคาน้ำมันดีเซล
3	ดินถมทับหน้าขยะเก่าหนาเฉลี่ย 0.10 ม.	700.00	ลบ.ม.	60.00	42,000.00	18.00	12,600.00	54,600.00	27.00-27.99บ
4	ถนนลูกรังทางเข้าออกภายในหนา 0.10 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 411 ม.	165.00	ลบ.ม.	130.00	21,450.00	-	-	21,450.00	
	พร้อมปรับเกลี่ยพร้อมอัดแน่น	165.00	ลบ.ม.	-	-	35.63	5,878.95	5,878.95	
5	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	1.00	งาน	-	-	1.00	15,000.00	15,000.00	รวมใน ปร.5
						รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		97,630.95	
								97,630.95	

นายเสกสันติ ปะพะลา
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ผู้ประมาณราคานายพนม สาทิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้ตรวจสอบ

สรุปผลการประมาณราคากลาง

แบบ ปร.5

โครงการ ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561

สถานที่ดำเนินการ : สถานที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลดอนโมง

- ปริมาณงาน : 1) เกรดไถดินขยะเก่าไปไว้บ่อขยะเดิมด้านหลังมีพื้นที่ประมาณ 1700 ตร.
 2) ปรับพื้นที่เทขยะมูลฝอยใหม่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร
 ลงดินทับหน้าขยะเดิมหนาเฉลี่ย 0.10 ม.มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 700 ลบ.ม.
 3) ก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าออกบ่อขยะกว้าง 4.00 ม.ยาว 411 ม.(โดยรอบ)หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
 หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 250.00 ลบ.ม.

ประมาณการราคากลางโดย

วัน/เดือน/ปี : เมื่อ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานอื่น	97,630.95	1.2708	124,069.41	
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	-	-	15,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			139,069.41	
	คิดค่าดำเนินการเพียง			139,000.00	
(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					
ปริมาณงาน 1 หน่วย		139,000 บาท			
เฉลี่ยราคาประมาณ		15.97 บาท / ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเสกสันติ ปะพะลา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวเรณู หลวงทอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายพนม สาทิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(จำเริญ สมพงษ์ สุกฤตน์) ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลดอนโมง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ปปช.๓

1.ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน.....เทศบาลตำบลคอนโม้ง.....

2.วงเงินงบประมาณ 139,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3.ลักษณะงาน.....

- 1) เกรดไถคันขยะเก่าไปไว้บ่อขยะเดิมด้านหลังมีพื้นที่ประมาณ 1700 ตารางเมตร
- 2) ปรับพื้นที่ที่ขยะมูลฝอยใหม่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร
ลงดินทับหน้าขยะเดิมหนาเฉลี่ย 0.10 ม.มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 700 ลบ.ม.
- 3) ก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าออกบ่อขยะกว้าง 4.00 ม.ยาว 411 ม.(โดยรอบ)หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 165.00 ลบ.ม.
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...6.. มีนาคม..2561.....เป็นเงิน...139,000..บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1.....ราคาพาณิชยจังหวัดขอนแก่น.....
- 5.2.....ราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น.....
- 5.3.....ราคาพาณิชยส่วนกลาง.....
- 5.4.....บัญชีค่าแรงงานกรมบัญชีกลาง.....
- 5.5.....ราคาวัสดุตามท้องตลาด.....

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายพนม สาทิ ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

2.นายเสกสันติ ปะพะลา วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

3. นายกิตภูมิศักดิ์ ชัยหงษา นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ