

โครงการก่อสร้าง ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียด ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	และแรงงาน	
1	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมกลวง 1"×2" หนา 2.3 มม.	52	เส้น	322	16,744.00	146.0	7,592.00	24,336.00	กรมบัญชีกลาง
2	หลังคาแผ่นใส (SKY - LIGHT) หนา 1.6 มม.	54	ตร.ม.	800	43,200.00	50.0	2,700.00	45,900.00	กรมบัญชีกลาง
3	สกรูยึดแผ่นหลังคา	400	ตัว	3.5	1400	1.05	420.00	1,820.00	พาณิชย์จังหวัด
4	ลวดเชื่อม	1	กิโลกรัม	130	130	39	39.00	169.00	พาณิชย์จังหวัด
5	สีกันสนิม	2	กระป๋อง	518	1,036	155.40	310.80	1346.80	พาณิชย์จังหวัด
6	สีน้ำมันชนิดเงาขนาด 3.785 ลิตร	2	กระป๋อง	609	1,218	182.70	365.40	1,583.40	พาณิชย์จังหวัด
7	ทินเนอร์ขนาด 2.1 ลิตร	1	แกลลอน	224	224	67.2	67.2	291.20	พาณิชย์จังหวัด
	รวมราคาวัสดุก่อสร้างทั้งหมด							75,446.40	
							factor F	1.3074	
							รวมเป็นเงิน	98,638.62	
							say	98,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายกิตติมศักดิ์ ชัยหงษา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายเสกสันติ ปะพะลา

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายพนม สาทิ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒๑ ๕๕๐๐